



चुरे गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

घरखेडा, कैलाली  
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल


दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: २०८१/०४/२९

१. चुरे गाउँपालिका अन्तर्गत निम्न प्रकारका निर्माण कार्यका लागि दररेट पेश गर्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

क्रम.सं	विवरण	जम्मा रकम (मु.अ.कर बाहेक)	दररेट पेश गर्ने अन्तिम मिति , समय र स्थान	कैफियत
१.	Construction Of Irrigation Pond, Chure-04,	७,४३,९७४/५३/-	(19 August 2024) २०८१/०५/०३ वि.सं , ५:०० बजे अपराह्नसम्म, चुरे गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय	

२. दररेट पेश गर्ने निर्माण कम्पनिले अनिवार्य रूपमा दररेट पेश गर्ने व्यहोरा सम्बन्धको लिखित निवेदन सहित नविकरण भएको फर्म/ कम्पनि दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नविकरण भएको व्यवसायी दर्ता (इजाजत पत्र) प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मु.अ कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आ.व २०७९/०८० को कर चुक्ता प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरि पेश गर्नुपर्ने छ।
३. उक्त कार्यहरूको लागि आवश्यक BOQ यस कार्यालयको वेबसाइट <https://churemun.gov.np/> बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ।
४. BOQ मा आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट बुझिने गरि लेखेर पेश गर्नुपर्ने छ। केरमेट भएको दररेट (BOQ) मुल्यांकनमा समावेश गरिने छैन।
५. BOQ पेश गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा भएमा त्यसको पछिल्लो दिनलाई दररेट पेश गर्ने अन्तिम मिति मानिने छ।


  
२०८१/०४/२९  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Chure Rural Municipality

Office Of Rural-Municipal Executive ,Kailali

Sudurpashchim,Province Nepal

Bill Of Quantities




योजनाको नाम: सिचाई पोखरी निर्माण

कामको प्रकृति: पोखरी निर्माण

स्थान: चुरे ०४

F/y : 2081/082

S.N.	Item of Work		Unit	Quantity	Rate		Total Amount	Remarks
	Item No.				In Number	In Words		
1		Excavation of soft clay & silty soils including disposal (Upto 10m lead & 1.5m lift.).	cu.m	280.02				
2		Filling by stones in the foundation and levelling incl. haulage dist up to 30m.	cu.m	8.36				
3		Concreting works of superstructures,deck slabs,beams including supply of materials & haulage dist up to 30m. PCC 1:2:4	cu.m	5.60				
4		Rubble masonry works included supply of hard stone blocks,preparing cement mortar & const.of wall upto 5m high.(Haulage upto 10m). 1:4 c/s mortar	cu.m	24.57				
5		20 mm thick Cement Sand Plaster work. 1:4 c/s mortar	Sq.m	68.80				
6		HDPE Pipe 32 mm PN 10	R.M	800.00				
7		Filling with ordinary soil in 15cm thick layers & hand compaction (haulage distance 10m). Without Sprinkling Water	cu.m	240.00				

  
प्रशासकीय अधिकारी




Chure Rural Municipality

Office Of Rural-Municipal Executive ,Kailali

Sudurpaschim,Province Nepal

Bill Of Quantities



योजनाको नाम: सिचाई पोखरी निर्माण

कामको प्रकृति: पोखरी निर्माण

स्थान: चुरे ०४

F/y : 2081/082

S.N.	Item of Work Item No.	Unit	Quantity	Rate		Total Amount	Remarks
				In Number	In Words		
8	Fitting Items						
a.	GI Pipe 1" Medium Class	R.M	13.50				
b.	Brass Union 1"	Pcs	12.00				
c.	G.I Nipple 1"	Pcs.	10.00				
d.	G.I Elbow 1"	Pcs.	12.00				
e.	Brass Gate Valve 1" Medium Class	Pcs	8.00				
f.	GI Pipe 2" Medium	R.M	5.50				
g.	G.I End Cap 2" Medium	Pcs	2.00				
9	Installation And Plumbing Charge	Ls	1.00				

*[Handwritten Signature]*

प्रशासकीय अधिकृत

Chure Rural Municipality

Office Of Rural-Municipal Executive ,Kailali

Sudurpashchim,Province Nepal

Bill Of Quantities



योजनाको नाम: सिचाई पोखरी निर्माण

कामको प्रकृति: पोखरी निर्माण

स्थान: चुरे ०४

Fy : 2081/082

S.N.	Item of Work		Unit	Quantity	Rate		Total Amount	Remarks
	Item No.				In Number	In Words		
10	Providing, assembling and Placing in position 2x1x1 gabion boxes including filling with stone		cu.m	8.00				
Sub-Total								
VAT 13%								
Total Amount								

Name Of Firm:

Name Of Contractor:

Address:

Stamp:

Signature:

नि.प्र.पु.व. प्रशासकीय अधिकारी